

Objektas: Vėjo g. ir Debesų g. tęsinys
Užsakovas: Dalyvaujamojo biudžeto projekto iniciatorius
Rangovas: UAB "Budrių statyba"
Pasiūlymo data: 2022 08 26



Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina, vnt	Suma
1	Grunto kasimas	m2	330	7	2310
2	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iki 30cm	m2	600	7	4200
3	Skaldos įrengimas iki 15cm	m2	600	13	7800
4	Atsijų įrengimas iki 3cm	m2	600	3	1800
5	Trinkelų klojimas 6cm	m2	600	22	13200
6	Vejos bortų įrengimas	m	800	14.00 €	11200
Suma:					40,510.00 €
PVM 21 %:					8,507.10 €
Viso:					49,017.10 €

Pastabos:

1. Sąmatoje kiekiai preliminarūs, tikslinami darbų metu pagal išpildomąją dokumentaciją;
2. Sąmatoje įvertintas VIENAS paviršiaus projekto rengimas Tachimetriniai 3D sistemos, projekto keitimas darbų eigoje 1500,00€+PVM;
3. Užsakovas įsipareigoja pateikti sklypo ir aukščių planus DWG formatu;
4. Užsakovas įsipareigoja pateikti geodezinį pagrindą;
5. Užsakovas įsipareigoja perduoti visą darbų frontą vienu metu.

Direktorė

Natalija Šiaulienė

Įm. kodas 302602478, PVM m. k. LT100007278313
Adresas: Bažnyčios g. 14, Budriai, LT-97360 Kretingos r.
www.budriustatyba.lt